

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO COLLEGATO ALLA TRASFORMAZIONE DELLA EX-DISCOTECA "LO SPARVIERO" IN FABBRICATO DESTINATO A SERVIZI DI INTERESSE GENERALE (FARMACIA E STUDI MEDICI) E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

COMMITTENTE: FARMACIA PIEGARI

Pisa, 10/10/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 01.001	<p><u>LAVORI A MISURA</u></p> <p>ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, mediante: Fresatura di cm 3 delle parti di ancoraggio della rampa del dosso per la larghezza di cm.100 compreso carico, scarico e smaltimento a discarica. Esecuzione di un rilevato di asfalto per uno spessore massimo complessivo, dopo compattazione, di cm.7 dal piano stradale esistente realizzato con manto di conglomerato bituminoso 0/8 ben chiuso, previa fornitura e spalmatura di kg.0,50 per mq. di emulsione bituminosa per ancoraggio, compreso la preventiva pulizia della sede stradale interessata, l'uso di idonee protezioni per non macchiare gli eventuali manufatti adiacenti alla zona da asfaltare (esempio: cordoli di marciapiedi, pali della pubblica illuminazione, ecc...) . Le parti terminali saranno realizzate con rampa di cm.70 circa per collegare la quota stradale esistente con quella del nuovo piano rialzato. La lunghezza dell'attraversamento pedonale sarà di ml.3,50 più le rampe da cm.70 , per un totale di ml.4,90 per la larghezza totale della strada pari a ml.7,24.</p> <p>Trattamento della pavimentazione stradale di cui sopra a 2 mani e colore bianco/nero per l' attraversamento pedonale e giallo/nero per le rampe di raccordo, per la realizzazione di segnaletica stradale.</p> <p>Sono incluse le operazioni di mascheratura e delimitazione della superficie come da progetto D.L. e gli oneri di preparazione e pulizia della superficie da trattare. Sono compresi tutti gli oneri per il rialzamento in quota degli eventuali chiusini e pozzetti della pubblica illuminazione, fognatura, acquedotto o qualsiasi altra utenza si trovi sotto la superficie da realizzare.</p> <p>Prezzo unitario a ml di sviluppo lunghezza passo, determinato con analisi dei prezzi:</p> <p>- Taglio pavimnentazione bituminosa TOS23__05.A03.004.003 - €/m 2,17 - sviluppo lineare tagli ml. 28,96 = €.62,84 che ripartite sulla superficie di intervento portano ad €/mq.1,77</p> <p>- Fresatura TOS23__AT.N09.063.003 - €/ora 179,00 - si considerano 2 ore che ripartite sulla superficie di intervento portano ad €/mq.9,00</p> <p>- Carico, trasoprt e scarico a discarica autorizzata TOS23__04.A07.002.002 - €/m3 17,39</p> <p>- quantità di fresatura m3 0,75 = €.13,04 che ripartita sulla superficie di intervento incide per €/m2 0,36</p> <p>- Oneri conferimento discarica TOS23__PRMA.P17.003.001 - €/t 1386,58 - quantità mc 0,75 = t 1,125 = €.1552,97 che ripartite sulla superficie di intervento portano ad €/mq.43,77</p>							
	A R I P O R T A R E							

