

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Ampliamento parcheggio  
Via Toniolo-Via Torricelli - Frazione Campo  
PROGETTO ESECUTIVO REV. 02

**COMMITTENTE:** Donati Laterizi

Pisa, 29/04/2022

**IL TECNICO**  
Ing. Marco Simonetti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 AP2021_NP0 01	<b>Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in poliestere</b> Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in poliestere, resistenza a trazione (L/T) ≥50kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), con sovrapposizione minimo di 40 cm, disposto in modo che fuoriesca ai lati della piattaforma stradale per circa 1,00 ml per il successivo ripiegamento "a sacco" sopra la massicciata stradale. <b>euro (quattro/86)</b>	m <sup>2</sup>	4,86
Nr. 2 AP2021_NP0 02	<b>Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso</b> Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 - diritto cm 12x25x100 <b>euro (ventisette/30)</b>	m	27,30
Nr. 3 AP2021_NP0 04	<b>Fornitura e posa in opera di elemento corrente cordolo delimitatore</b> Fornitura e posa in opera dell'elemento corrente del cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP. <b>euro (centodieci/39)</b>	m	110,39
Nr. 4 AP2021_NP0 05	<b>Fornitura e posa in opera di elemento corrente cordolo delimitatore</b> Fornitura e posa in opera elemento terminale del cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP. <b>euro (settantasette/65)</b>	cadaun o	77,65
Nr. 5 SIC_01	<b>Costi della sicurezza</b> Costi della sicurezza per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento così come indicati nel computo metrico di dettaglio allegato. <b>euro (millequattrocentoquaranta/00)</b>	cadaun o	1'440,00
Nr. 6 TOS21_01.A0 4.002.001	<b>Scavo a larga sezione obbligata</b> Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (cinque/80)</b>	m <sup>3</sup>	5,80
Nr. 7 TOS21_01.A0 4.008.001	<b>Scavo a sezione ristretta obbligata</b> Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (sei/84)</b>	m <sup>3</sup>	6,84
Nr. 8 TOS21_01.F0 6.002.022	<b>Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm</b> Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm <b>euro (ventidue/31)</b>	m	22,31
Nr. 9 TOS21_01.F0 6.011.003	<b>Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm</b> Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm <b>euro (centoundici/48)</b>	cad	111,48
Nr. 10 TOS21_02.A0 7.001.003	<b>Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici</b> Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 <b>euro (ventinove/55)</b>	m <sup>3</sup>	29,55
Nr. 11 TOS21_04.A0 5.007.001	<b>Formazione di rilevato stradale. Escluso il materiale.</b> Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale. <b>euro (tre/91)</b>	m <sup>3</sup>	3,91
Nr. 12 TOS21_04.E0 2.002.001	<b>Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso</b> Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13 TOS21_04.E0 2.003.003	<p>compresso 6 cm <b>euro (quattordici/79)</b></p> <p><b>Tappeto di usura in conglomerato bituminoso</b></p> <p>Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm <b>euro (nove/18)</b></p>	m <sup>2</sup>	14,79
Nr. 14 TOS21_04.E0 6.002.002	<p><b>Fornitura e posa in opera di zanella stradale a due petti 30x7-9x100 cm</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata <b>euro (diciassette/59)</b></p>	m <sup>2</sup>	9,18
Nr. 15 TOS21_04.E0 7.001.001	<p><b>Segnaletica orizzontale eseguita con vernice</b></p> <p>Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 <b>euro (zero/32)</b></p>	m	17,59
Nr. 16 TOS21_04.E0 7.005.001	<p><b>Posa in opera di segnaletica verticale</b></p> <p>Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. <b>euro (ventisei/18)</b></p>	m	0,32
Nr. 17 TOS21_04.F0 6.023.001	<p><b>Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo dimensioni esterne 50x50x50 sp.10</b></p> <p>Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 <b>euro (sessantacinque/02)</b></p>	cad	26,18
Nr. 18 TOS21_04.F0 6.031.010	<p><b>Griglia in ghisa sferoidale classe C dim. 400x400 mm e telaio 500x500xh80 mm (30 kg)</b></p> <p>Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfiango perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg) <b>euro (centoventitre/05)</b></p>	cad	65,02
Nr. 19 TOS21_05.A0 3.001.001	<p><b>Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm</b></p> <p>Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm <b>euro (tre/25)</b></p>	cad	123,05
Nr. 20 TOS21_05.A0 3.007.001	<p><b>Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento fino a 25 cm di larghezza</b></p> <p>Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza <b>euro (sei/05)</b></p>	m <sup>2</sup>	3,25
Nr. 21 TOS21_05.A0 3.008.001	<p><b>Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, comp ... o recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento.</b></p> <p>Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento. <b>euro (diciannove/73)</b></p>	m	6,05
Nr. 22 TOS21_PR.PO 1.002.005	<p><b>Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia grossa</b></p> <p>Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia grossa <b>euro (diciannove/44)</b></p>	m <sup>2</sup>	19,73
Nr. 23 TOS21_PR.PO 1.002.041	<p><b>Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava</b></p> <p>Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava <b>euro (quattordici/72)</b></p>	Tn	19,44
Nr. 24 TOS21_PR.PO 1.002.043	<p><b>Sabbie, ghiaie ed inerti vari Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)</b></p> <p>Sabbie, ghiaie ed inerti vari Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013) <b>euro (undici/26)</b></p>	Tn	14,72
Nr. 25	<p><b>Arredo urbano Portabiciclette con struttura modulare in acciaio zincato a caldo per 5-6 posti, dimensioni</b></p>	Tn	11,26

